



Verkið felst í stækkun flugstöðvarinnar um 1.670 m² að grunnfleti, kjallari jarðhæð og önnur hæð, samtals um 5.000 m² að gólfleti.

Flughlaðið næst byggingunni er endursteypt vegna hæðaraðlögunar.

Kjallari er steyptur, hæðir þar ofan á eru stálvirki með forsteyptum einingum í gólf og þaki.

Byggingunni er lokað með glerhjúp.

Gólf kjallara og jarðhæðar verður lagt terrasso Það tilheyrir verkinu einnig að koma fyrir fjórum lyftum og fjórum rúllustigum í húsið.

Uppgröftur laus efni 7.000 m³,
klapparfleygun 5.700 m³,
fyllingar 4.600 m³,
steinsteypa 4.000 m³,
burðarstál, 320 t,
glerhjúpur 1.700 m²,
steypt flughlað 1.600 m²,
gólf með terrasso 2.700 m²,
lyftur 4 stk og rúllustigar 4 stk.

Verkkaupi

ISAVIA

Burðarþol, lagnir og loftræsing

Verkís

Verkefni hefst

Febrúar 2014

Eftirlit

Verkfræðistofa Suðurnesja

Arkitektar

Steinar Sigurðsson, Andersen & Sigurdsson

Raflagnahönnun

Mannvit

Verkefni lokið

Desember 2015

Byggingastjórn

VSÓ Ráðgjöf